



## ANEXO XVI

Intervenções	Assunto	Documentos	Descrição / Localização
Intervenção 02	Execução de recuperação do passeio público, inclusive guias e sarjetas e paisagismo, ao longo da Rua Santa Adélia e da Rua Abolição. Execução de gradil metálico e portão de correr em aço no acesso ao Bloco C pela Rua Abolição, incluindo mureta sob gradil existente.	UFABC-CSA-GER-PB-AR-M02-001-R02	- Rua Abolição: do eixo 20' até a esquina com a Rua Santa Adélia; - Rua Santa Adélia: da esquina com a Rua Abolição até a esquina da Av dos Estados.
Intervenção 05	Execução de piso elevado externo em placas de concreto 60x60x4cm sobre suporte na Praça do Sol (próximo a Rua Abolição), complemento desde a laje principal até a escadaria de acesso da Rua Abolição e na passarela de interligação da laje principal e no acesso ao Bloco F pela laje principal.	UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-002-R01 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-003-R01	- Praça do Sol - Ente os eixos A' e F' e 11' e 15' / cota 745,45; - Complemento até escada - Eixo 15' e entre os eixos D'e F' / cota 749,95; - Passarela - Eixos 2 e 3 / cota 749,95.
Intervenção 06	Execução de serviços especializados para tratamento de fissuras e bolhas e recuperação em superfície de concreto pigmentado, incluindo lixamento, aplicação de estucamento, polimento e aplicação de resina acrílica, em estrutura.	UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-003-R01 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-F-F1B-004-R00	- Boco F: Eixo G' - 2; - Projeto de Arquitetura Bloco F - Elevações.
Intervenção 07	Execução de passarela de interligação em concreto armado, inclusive peitoris, entre a laje principal e o Bloco F.	UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-002-R01 UFABC-CSA-GER-PB-ES-AE-M07-001-R00	- Passarela - Eixos 2 e 3 / cota 749,95.
Intervenção 08	Execução de tubulação de F <sup>2</sup> F <sup>3</sup> para o sistema de abastecimento de água; tubulação de cobre para as prumadas de incêndio; e tubulação de PVC para o sistema de abastecimento de água de reuso do reservatório superior. Inclui válvulas de retenção, tubulação para abastecimento do espelho d'água com água de reuso e demais acessórios para a completa instalação do sistema de abastecimento do campus.	UFABC-CSA-LBK-PE-HI-F-F1B-001-R00 UFABC-CSA-LBK-PE-HI-F-F1B-002-R00 UFABC-CSA-LBK-PE-HI-F-F1B-003-R00 UFABC-CSA-LBK-PE-HI-F-F1B-001-R01	- Bloco F: Eixo G' - 2; - Distribuição de AF : Entre os eixos 3 e 12 e entre os eixos G e H / sob a laje principal cota 749,95.
Intervenção 09	Execução de complementação da iluminação externa na via de circulação auxiliar do campus (paralela à Avenida dos Estados), incluindo cabeamento, postes, luminárias tipo pétala e lâmpadas, além de tubulação seca do anel de fibra ótica, tubulação seca para wireless nos postes e demais infraestruturas.	UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-001-R01 UFABC-CSA-GER-PE-EL-I-F1B-001-R05	- Ao longo da via de circulação interna paralela a Av dos Estados, entre os eixos 7 e 27.
Intervenção 10	Instalação de linha de vida antiqueda, com cabo de aço inoxidável de 8 mm de diâmetro e estrutura auxiliar, na parte superior dos abrigos de gases especiais I e II.	UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-000-R00 UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-100-R00 UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-101-R00	- Abrigo de gases especiais I (Bloco B) - Acima do eixo A e entre os eixos 29 e 32; - Abrigo de gases especiais II (Bloco E) -Entre os eixos H e J e entre os eixos 17 e 18 .
Intervenção 11	Instalação de pontos de ancoragem em aço inoxidável, nos peitoris da cobertura do Bloco F e nas platibandas dos Blocos A, B e C.	ABC-PE-AR-A-108-R04-FL27 ABC-PE-AR-A-108-R04-FL28 ABC-PE-AR-A-201-R04-FL29 ABC-PE-AR-B-109-R02-FL 10 ABC-PE-AR-B-203-R02-FL 13 ABC-PE-AR-C-100-R02-FL07 ABC-PE-AR-C-200-R02-FL08 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-F-F1B-002-R00 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-F-F1B-003-R00 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-F-F1B-005-R00 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-F-F1B-006-R00	- Bloco A ; - Bloco B ; - Bloco C ; - Bloco F .
Intervenção 12	Instalação de defesa metálica semialveável dupla (guard-rail) ao longo da Av. dos Estados.	UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-001-R01	- Desde os eixos H-29 até os eixos M-16.
Intervenção 13	Execução de passeio em concreto armado para rota de fuga na área externa do pavimento inferior do Bloco C, até a Rua Santa Adélia.	UFABC-CSA-LBK-PE-PA-I-F1B-002-R01	- Entre os eixos 1' e 7' e entre os eixos A' e B'.
Intervenção 14	Execução de adequações dos abrigos de resíduos e depósito de reagentes, incluindo instalação de caixilhos na guarita no acesso de funcionários e prestadores de serviço - Rua Santa Adélia.	UFABC-CSA-GER-AD-AR-AE-F1B-001-R00 ABC-PE-AR-L-100-R01-FL 01 ABC-PE-AR-L-401-R01-FL 04 ABC-PE-AR-L-401-R01-FL 05	- Abrigo de Resíduo e Guarita: pavimento inferior nos eixos D'-G''; - Depósito de Reagentes - Pavimento Inferior do Bloco E.
Intervenção 16	Instalação de grelha de F <sup>2</sup> F <sup>3</sup> para boca de leão da rede de drenagem.	UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-001-R01	- Entre os eixos G e H, entre os eixos 3 e 30 / cota 745,30.
Intervenção 17	Execução de serviços especializados de identificação de vazamento gás e reparo de tubulação de cobre das prumadas; instalação de rede substitutiva no teto do Bloco B.	ABC-PE-HI-B-001-R01 ABC-PE-HI-B-011-R01	- Pavimento térreo do Bloco B.
Intervenção 18	Instalação de cilindros para gases especiais no abrigo de gases especiais II.	UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-000-R00 UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-100-R00 UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-101-R00	- Abrigo de gases especiais II (Bloco E) -Entre os eixos H e J e entre os eixos 17 e 18 .



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC  
COORDENAÇÃO DA OBRA DO CAMPUS SANTO ANDRÉ  
ANEXO XVI –PLANILHA DAS INTERVEÇÕES

Processo nº 23006.000258/2016-27

## ANEXO XVI

Intervenções	Assunto	Documentos	Descrição / Localização
Intervenção 19	Execução de complementação da tubulação de cobre para Gás Natural sob a laje principal e interligação com a rede da Comgás na Rua Santa Adélla.	UFABC-CSA-LBK-PE-HI-I-F1B-001-R00	- Distribuição de Gás : Entre os eixos B e G e entre os eixos -2 e 11A.
Intervenção 20	Instalação de válvulas de 2º estágio nos laboratórios de ensino e pesquisa.	UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-000-R00 UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-100-R00 UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-101-R00	- Blocos A e B: Central de gases especiais I
Intervenção 21	Execução de infraestrutura e cabeamento de interligação da rede de detecção de vazamento de gases especiais e a interligação com a central de alarme no Blocos A.	UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-000-R00 UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-100-R00 UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-101-R00	- Blocos A e B: Central de gases especiais II
Intervenção 22	Instalação de mobiliário urbano de concreto, jardineiras e paisagismo na área externa do campus, seguindo as orientações do programa CONVIVA.	UFABC-CSA-LBK-PE-PA-I-F1B-004-R01 UFABC-CSA-LBK-PE-PA-I-F1B-011-R00 UFABC-CSA-LBK-PE-PA-I-F1B-012-R00	- Áreas externas, especialmente a Laje Principal (cota 749,95).
Intervenção 25	Execução da regularização de piso.	2014_09_UFABC_AP_000_ARQ_FL005_1_2PAV_R02	- 1º Pavimento do Bloco C.
Intervenção 26	Execução do sistema Jeene em juntas de dilatação na laje principal junto ao Bloco A (eixo 12), ao Bloco C, entre outros locais.	UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-003-R01	- Eixo 12 E eixo F'.
Intervenção 27	Execução de paredes acústicas de gesso acartonado (drywall) com 30 cm de espessura.	2014_09_UFABC_AP_000_ARQ_FL005_1_2PAV_R02 ABC-PE-AR-C-424-R02-FL-53	- 1º Pavimento do Bloco C.
Intervenção 29	Execução de serviço de forro de gesso acartonado, pintura e iluminação, incluindo andaimes e estrutura auxiliar.	UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-006-R00 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-008-R01 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-009-R01 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-010-R01	- Foyer do Teatro e dos cinemas - Bloco C.
Intervenção 30	Execução de piso epoxídico autonivelante (e=2mm) e rodapé para ambientes internos diversos.	UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-001-R00 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-003-R00 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-005-R00 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-006-R00	- Nos ambientes internos do teatro e cinemas (foyers, áreas administrativas, sanitários, etc.) - Bloco C.
Intervenção 32	Execução de serviços e infraestrutura para rede de águas pluviais, incluindo instalação de bombas.	UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-001-R01 ABC-PE-AR-I-404-R02	-Serviços gerais para execução e reparos na Rede de águas Pluviais, inclusive bomba de recalque.
Intervenção 35	Execução de piso em concreto armado em ambiente interno.	UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-003-R01 UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-003-R01	- Bloco F: Eixo G' - 2; - Pavimento Inferior do Bloco F.
Intervenção 36	Execução de serviço de demolição de muro de divisa ao longo da Avenida dos Estados, incluindo destinação do resíduo.	UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-003-R01	- Ao longo da Av. dos Estados entre a Rua Santa Adélla até a divisa do terreno .
Intervenção 37	Execução de serviço de impermeabilização com revestimento elastômero em poliuréia de hot spray - EPHS	ABC-PE-AR-A-101-R05 soma_ABC-PA-PE-A-001-R03	- Jardins Internos da Reitoria - Bloco A.
Intervenção 39	Execução de adequações civis e outras intervenções de acordo com o projeto da empresa de consultoria TeletecBR.	2014_09_UFABC_AP_000_ARQ_FL003_INFERIOR_R02 2014_09_UFABC_AP_000_ARQ_FL004_TERREO_R02 2014_09_UFABC_AP_000_ARQ_FL005_1_2PAV_R02	- Pavimento inferior Bloco C (Teatro): Execução de 2 W.C.'s de serviço, Lavanderia e Sala do gerente palco, inclusive instalação hidráulica e elétrica. - Pavimento Térreo Bloco C (Teatro) : Execução de um W. C. feminino ao lado da sala de imprensa e um 1 W.C para sala do Diretor, inclusive instalação hidráulica e elétrica; execução de bilheteria e sala para administração do teatro; - 1º Pavimento Bloco C (Cinema): Execução de adaptação da Bilheteria dos cinemas.
Intervenção 40	Execução de infraestrutura para iluminação do estacionamento de motos do pavimento inferior.	UFABC-CSA-GER-CR-AR-AE-001-R00 UFABC-CSA-GER-CR-AR-AE-002-R00	- Pavimento inferior - Bloco A - entre os eixos 11A e 17 com o Eixo G.